

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi objazdowej na czas budowy przepustu pod drogą wojewódzką nr 481 na cieku.

Lp.	Numer specyfikacji	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość		
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych				
1		Roboty pomiarowe przy drodze objazdowej	km	0,172		
	D.01.02.01	Zdjęcie warstwy humusu	*	*		
2		Grubość do 40 cm (na odkład) 10,6*113,1	m ²	1 198,86		
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń oraz innych elementów infrastruktury drogowej (z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora lub poza plac budowy)	*	*		
3		Rozbiórka i ustawienie istniej. ogrodzenia z siatki metalowej z fundamentem na dz. o nr 370, dwukrotne (40+20)*2	m	120,00		
4		Przestawienie słupa energetycznego na dz. nr 370, dwukrotne	szt.	1,00		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*		
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	*	*		
5		Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dowozu 113,1*8,8*1,2+10,6*113,1*0,4	m ³	1 673,88		
	D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*		
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	*	*		
6		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31.5	m ²	601,23		
7		Wykonanie pobocza umocnionego z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 15 cm 235,04+186,14	m ²	421,18		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*		
	D.06.01.01	Umocnienie powierzchni				
8		Rekultywacja terenu po drodze objazdowej, humusowanie gr 40 cm z obsianiem trawą 10,6*113,1	m ²	1 198,86		
	D.07.00.00	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*		
	D.07.05.01	Montaż barier drogowych	*	*		
9		Ustawienie barier ochronnych tymczasowych 99+120	mb	219,00		
	D.10.03.01	TYMCZASOWA NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH	*	*		
	D.10.03.01	Nawierzchnia z płyt betonowych	*	*		
10		Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych gr. 15 cm z podsypką piaskową gr. 3 cm i zamuleniem szczelin 100,14*4,0+98,67	m ²	499,23		